

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

C.U Norte Colotlán Jalisco



PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA BANCAS EN CANCHA DE FUTBOL 7"
 PROCEDIMIENTO No. AD-CUNORTE-014-2021/OBRAS

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
ACABADOS					
8	ELABORACION DE BANCA CON DIMENSIONES GENERALES DE 4.00 M. DE LARGO Y 0.45 M. DE ANCHO, A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 R.N. DE 10 CM DE ESPESOR Y ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8" (#3) EN SENTIDO LONGITUDINAL 1 VARILLA DEL #3 @ 14 CM. Y EN SENTIDO TRANSVERSAL 1 VARILLA DEL #3 @ 20 CM., BASES CONFORMADAS CON BLOCK SOLIDO EN LATERALES Y AL CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO EN LOSA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$13,017.26	\$26,034.52
9	HABILITADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TUBULAR EN ÁREA DE BANCAS PARA JUGADORES, A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO CEDULA 40, SECCIÓN 10.00 MTS. LE LONGITUD, ANCHO DE 2.50 MTS., Y UNA ALTURA DE 2.50 A 3.00 MTS. SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: CUBIERTA DE LONA SIOEN COATING T1107 TYPE 1 DE 725 gr/m2 CON RECUBRIMIENTO DE PVC Y LACADO SIOFLUO CON EXTRA PROTECCIÓN UV RESISTENCIA A LA ROTURA 3000 N/5cm EN URDIMBRE Y 2800 N/5cm EN TRAMA, RESISTENCIA AL DESGARRO 300 N EN URDIMBRE Y 300 N EN TRAMA CON GARANÍA DE 10 AÑOS SELLADA CON ALTA FRECUENCIA EXCLUSIVAMENTE, ROLADO DE TUBO, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, ESCALIBRES, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$84,617.27	\$84,617.27
SUMA					\$110,651.79
RESUMEN					
					ACABADOS \$ 110,651.79
					SUBTOTAL \$110,651.79
					IVA 16% \$ 17,704.29
					TOTAL \$ 128,356.08


1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA BANCAS EN CANCHA DE FUTBOL 7"

PROCEDIMIENTO: AD-CUNORTE-014-2021/OBRAS

CALENDARIO DE OBRA

No.	PARTIDA/CONCEPTO	DÍAS NATURALES														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ELABORACION DE BANCA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO EN LOSA, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS															
2	HABILITADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TUBULAR EN AREA DE BANCAS PARA JUGADORES															





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 11 DE AGOSTO DE 2021.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-014-2021/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA BANCAS EN CANCHA DE FUTBOL 7"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS FUNCIONES LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL CUNORTE, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **ARQUESTRA S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$128,356.08 (CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

VALIDA


MTR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

AUTORIZÓ


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


MTR. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE





ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco siendo las 10:00 horas del día **16 de Agosto de 2021**, se reunieron en el lugar de los trabajos las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objetivo de iniciar los trabajos correspondientes al servicio de: **“CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA BANCAS EN CANCHA DE FUTBOL 7”**, Adjudicada mediante el proceso de adjudicación directa número: **AD-CUNORTE-014/2021/OBRAS** al contratista: **ARQUESTRA S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 15 (quince) días naturales.

Esta obra tiene como fecha de inicio el **16 de Agosto de 2021**, fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad de la ejecución de los trabajos, así como la salvaguarda del sitio de los mismos, no se autorizan conceptos que incrementen el monto contratado, ni modificaciones al proyecto sin autorización por escrito de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte.

El contratista deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por inobservancia serán a cargo del contratista.

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 62 y 73 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

<p>ENTREGA</p>  <p>DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>ENTREGA</p>  <p>LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p>1</p>  <p>2</p> <p>JESUS OMAR SANCHEZ VIVANCO REPRESENTANTE LEGAL ARQUESTRA S.A. DE C.V.</p>	<p>ENTREGA</p>  <p>MTRD. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **25 de Agosto de 2021**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"Construcción de Área para Bancas en Cancha de Fútbol 7"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-014-2021/OBRAS** al contratista: **ARQUESTRA S.A. de C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **16 de agosto de 2021** y se concluyó el **24 de agosto de 2021**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$128,356.08	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
1 (UNICA)	\$128,356.08	\$0.00	Del: 16/08/21 Al: 24/08/21
SALDO POR CANCELAR		\$0.00	

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
1 2 JESÚS OMAR SÁNCHEZ VIVANCO REPRESENTANTE LEGAL ARQUESTRA S.A. DE C.V.	RECIBE MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA CUNORTE

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.