

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LAS PARTES

	LA UNIVERSIDAD		ELCONTRATISTA
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Representante	Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 20,250 de fecha 10 de abril de 2013, ante el Lic. Francisco Javier Macias Vázquez, Notario Público Titular No. 32, en Zapopan, Jalisco.
		Representante	
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
Documento que acredita las	Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic.	Documento que acredita las facultades	Acta constitutiva
facultades	Juan José Serratos Cervantes, Notario	R.F.C.	
	Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	Clave Patronal I.M.S.S.	
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Domicilio	

LA OBRA

Denominación	Construcción de Edificio Administrativo en el Cent	ro Universitario de Zapotlanejo	(segunda etapa)
Clave	CONC-003-CGADM-2017	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Coordinación General Administrativa	Dependencia o comité que adjudicó	Comité General de Compras y Adjudicaciones
	IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA
Cantidad a pagar	\$5'250,920.41 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al dia siguiente hábil de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	150 (Ciento cincuenta) días naturales

FIANZAS

- a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
- b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres dias naturales siguientes a la firma del presente.
 - c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
- d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas	las partes del contenido y alcance, lo ratifica	n y firman en triplic	ado, de conformidad ante los testigos.
En	la ciudad de Guadalajara, Jalisco	Fecha	
1979 1197	LA UNIVERSIDAD.		
In	moffm	4	
Representante	Dra, Carmen Enedina Rodriguez Armenta	Representan	te
Titulo	Apoderada	Titulo	
A MENUATE		ESTICOS	THE STATE OF THE S
	Sems		
Nombre	Ing. Esteban Segura Estrada	Nombre	Mtro. Luis Eugenio Vidal Espeleta
Cargo	Coordinador de Servicios Generales de la Administración General	Cargo	Jefe de la Unidad de Costos y Presupuestos de la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General







Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por LA UNIVERSIDAD.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

- a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.
 - El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán nte aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como articipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo.

Página 2 de 7



Red Universitaria de Jalisco

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrà a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios

ución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las ndo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,

ateriales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Página 3 de 7



Red Universitaria de Jalisco

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.
- b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.
- Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
 por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

I.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

ada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la , mediante el levantamiento del acta coprespondiente.

0 dias hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 🗻

Página 4 de 7





Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
- Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA UNIVERSIDAD.
- Acta de recepción física de la obra.
- Fianza de vicios ocultos.
- En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
 - a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente de forma:
 - a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b). LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA.
 - c). Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean reiales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la

Página 5 de 7



Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.
- e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda.
- g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.
- IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.
- VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por existicios prestados hasta el momento de la rescisión.



Página 6 de 7



Red Universitaria de Jalisco

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma cíudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a quelquier etro que les audiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del nte los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

8/m

Página 7 de 7



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA: COORDINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

CONCEPTO EDIFICIO ADMINISTRAT TRABAJOS COMPLEMENTARIOS D	U	CANT		P.U.	11	
TRABA IOS COMPLEMENTARIOS D	IVO					A C Date of
	E ALBANIL	ERIA				534,415.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND MARCA ARMSTRONG MODELO 704 MINATONE CORTEGA EN MODULACIONES DE 61 X 61 CMS. CON LINEA DE SOMBRA SUSPENSION 15/15 ESMALTADA EN COLOR BLANCO. COLGANTEANDO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 FIJACION CON COLGANO HILTLY FIJI MINANTE MANO DE OBRA Y MATERIALES."	M2	496.30		1,076.67		3000000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MINGITORIO (MULETAS) MOD. 7384-0 (1041) DE SANLOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE SANCESPOS Y MATERIALES DE FIJACION	PZA			3,275 58		3,275.58
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA W.C. MOD. 7386-0 (1045) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y	PZA			1,829 25		
MATERIALES DE FUACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA KIMBERLY CLARK INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA	PZA	7.00	S	791.31	\$	5,539.17
Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL DE TOALLAS SECAMANOS. MARCA KIMBERLY CLARK, DE ACUERDO A PROYECTO YIO INDICACIONES DE LA SUPERVISION, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS. INCLUYE. ROLLO DE PAPEL, NIVELACION, PLOMEO, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7,00	\$	1,130.50	\$	7,913.50
A COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON MARCA	PZA	7.00	\$	631.32	\$	4,419.24
KIMBERLY CLARK INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA				SUMA	\$	559,221.91
PINTURA	200 (85	10000000000000000000000000000000000000		- OGMIN		
PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1	2,224.30		51 65		114,885.10
PINTURA DE ESMALTE VELMAR MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN HERRERIA MEDIDA POR UN SOLO LADO. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MATERIAL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS. ACARREO DE MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		298.00	\$	95.11		28,342.78
MATERIALES HERRAMIERTA TIMATO DE DES				SUMA	\$	143,227.8
ALUMINIO Y HERRE	RIA	1		1,838.50	1 4	523.972.5
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA FABRICADA EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 2° 12° 125° MCA CUPRUM, LINEA PANORAMA O SIMILAR, MODULADO DE ACUERDO A DETALLES PROPORCIONADOS EN PLANO, INCLUYE TRAZO CORTES, AJUSTES, PUERTAS, JALADERAS SEGUN PLANOS, MATERIALES CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS CUALQUIER NIVEL		285.00				260,840.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TINTEX CLARO COLOR VERDE DI 6 MM DE ESPESOR, ASENTADO CON SILICON Y/O VINIL, INCLUYE. TRAZO CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, SELLADO PERIMETRAL, MANI DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL		285.00				43 358 8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL AZUL DE 12 MM TEMPLADO INASTILLI INTERME CORTES.		12.8	0 \$	3.387.4	3	4-
						111
150 PART -	MARKEDENIE	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T				THE REPORT OF THE PARTY OF



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA ETAPA)

ο.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, Y MEDIDAS DE 4.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA Y VIDRIO TEMPLADO INASTILLABLE DE 12 MM. SEGÚN PLANO. INCLUYE; MATERIALES. REPIZON, CORREDERAS Y/O OPERADOR PARA ARMAZON DE CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$	31,610.87	55	31,610.87
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO, SEGUN PLANOS MARCA CUPRUM, MEDIDAS 4.27 X 0.90 MTS. DE ALTURA, EN PERFILES DE TUBO DE 3X1/8". INCLUYE SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS CUALQUIER NIVEL	PZA	1.00	S	8,852 76	\$	8,852.76
14	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO. SEGÚN PLANOS MARCA CUPRUM, MEDIDAS, 4 00 X 1 20 MTS DE ALTURA EN VIDRIO TEMPLADO INASTILLABLE DE 12 MM. INCLUYE. SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	PZA	1.00	S	31,610.87	\$	31,610.87
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS DOBLE MANIJA MOD. 549 A N. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO A CUALQUIER NIVEL	PZA	25 00	S	1,181.25	\$	29,531.25
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR DE MAROMA INYECTADO ZAMAK. MARCA HERRALUM, MOD 2173, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TORNILLERIA HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	PZA	30.00	\$	444.04	\$	13,321,20
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OPERADOR DE MARIPOSA CON BRAZO CORTO PARA VENTANA DE PROYECCION. MARCA HERRALUM. MOD. 1141. INCLUYE: GUIA DE ACERO INOXIDABLE. MARIPOSA. ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	29 00	\$	436,37	\$	12,654.73
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIVOTE DESCENTRADO INVECTADO EN ALUMINIO DE ALTA SEGURIDAD TIPO AMERICANO, PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA HERRALUM, MOD. 2178, INCLUYE: ELEMENTOS DE FUACION, TORNILLERIA HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	PZA	12 00	\$	668.54	\$	8,022.48
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIVOTE MONTERREY DESCENTRADO INVECTADO EN ALUMINIO DE ALTA SEGURIDAD TIPO AMERICANO, PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA HERRALUM, MOD 2178, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA	PZA	56 00	\$	668.54	S	37,438,24
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA EURO BATIENT, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	48.00	\$	413.12	S	19,829.76
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO, MARCA CUPRUM MEDIDAS, 0,90 X 180 MTS. DE ALTURA. INCLUYE SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION. MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	PZA	7.00	S	4,526.52	S	31 685 64
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO MARCA CUPRUM, MEDIDAS. 1.10 X 2.70 MTS, DE ALTURA PERFILES PUERTA PLEGADIZA Y DUELA DE 5º INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	PZA	3.00	S	8,943.31	S	26,829 93 11,65
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO MARCA CUPRUM, MEDIDAS DE 1.58 X 0.95 MTS DE ALTURA INCLUYE SELLADO PERIMETRAL HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION MARCO LIBERTAL MERRAMIENTA, MANO DE OBRAL LIMPIEZA, FL. CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.00	\$	2,347 21	S	7.041.63
	SUMINISTRO ALUMINIO N MTS DE ALT DE FIJACIO LIMPEZA FI DE DE 6 MM CON MARCO EN JPRUM, MEDIDAS DE 0.55 X 0.90 IETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS ERRAMI CUALOL	PZA	2,00	\$	1,053.78	5	2,10)
			marabite a				- The half
	7APF 31 36 -2						
	(8 - Z						



DOC-12

CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

lo.	CONCEPTO	U	CANT	1	P.U.		IMPORTE
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO MARCA CUPRUM, MEDIDAS DE 0.65 X 0.90 MTS DE ALTURA INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRALIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	PZA	2.00	\$	1,232.97	\$	2,465.94
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CIRCULAR ARÊNADO PARA VENTILAS EN ESPACIO DOBLE ALTURA, MEDIDAS DE 30 CM DE DIAMETRO CON CORTE PARA PERMITIR VENTILACION INCLUYE SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA LIMPIEZA FLETES EQUIPO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	PZA	8.00	\$	768,80	S	6,150.40
					SUMA	\$	1,097,325.16
	RECUBRIMIENTOS CERAN		222.72	_	000.10	-	100 045 44
27	FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR COLADO EN CUADROS NO MAYORES DE 250 X 250 MTS. CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10, ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR CERAMICA, INCLUYE EXTENDIDO, REGLEADO, PERFILADO EN FRONTERAS. CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREOS.	M2	328.76	5	389.48	5	128,045,44
8	FINO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, EN ENTREPISOS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 150 KG/CM2, ACABADO APALILLADO, INCLUYE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, REMATES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN CUALQUIER NIVEL.	M2	291.76	S	168.28	S	49,097.37
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BARCELONA COLOR WHITE DE 60 X 60 CM. ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER O SIMILAR JUNTA DE 3 MM. BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE INCL. ACARREOS. CORTES. DESPERDICIO Y MANO DE OBRA	M2	486.25	\$	759.42	S	369,267.98
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO BARCELONA II COLOR DARK GRAY DE 60 X 50 CM. ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER O SIMILAR JUNTA DE 3 MM. BOQUILLA SIN ARENA COLOR CAFE INCL ACARREOS. CORTES, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA	M2	140 40	5	759 42	S	106,622.57
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIO MODELO BARCELONA II COLOR WHITE DE 60 X 60 CM ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER O SIMILAR JUNTA DE 3 MM BODUILLA SIN ARENA COLOR CAFE INCL ACARREOS. CORTES. DESPERDICIO Y MANO DE OBRA	M2	84 51	\$	759 42	\$	64,178,58
32	ZOCLO DE RECORTES DE PISO DE CERÂMICA MARCA INTERCERAMIC MOD. BARCELONA II. 10x60 CMS., ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIERE , JUNTA DE 3 MM., INCLUYE JUNTEADOR. MATERIALES. CORTES, DESPATILLADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARRECOS EN CUALQUIER NIVEL.	ML	240 42	S	145 45	\$	34,969.09
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND. FALDON YIO CAJILLO PERIMETRAL PARA AJUSTE A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13MM DE ESPESOR. (NO REGISTRABLE) A UNA CARA. INCLUYE. PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSION OCULTA, NIVELACION CORTES. AJUSTES. DESPERDICIOS. PERFACINTA. REDIMIX. PIJAS AUTARRASCABLES S1. RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACION DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	M2	34.60	\$	318.26	5	,11,011,80 ,11,011,80 ,11,011,80
	IANQUETON DE 0 40 DE ANCHO × 0 20 DE ALTO × LONG, (VARIABLE ML.) M PARA SENTAR COCINETAS, FORJADA DE JALCRETO, TERMINADO PLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 1.3 Y RECUBIERTO EL PERALTE CON LOSETA CERÁMICA DE 40×40 CMS. COLOR REMA, MODELO GOLDEN RUSH, MARCA DALTI	ML	14.80	S	531.08	S	7,859 98
	The state of the s				SUMA	5	771,05
						_	100

04-14



DOC-12

CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

0.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
_	CARPINTERIA						
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR DE TAMBOR DE CAOBILLA DE 6MM, TERMINADO LAQUEADO NATURAL LISA DE 0.80 x 2.10 MTS, JAMBA DE CAOBILLA, CERRADURA PARA BAÑO MOD 4903-LP MARCA TESA, PERILLA MASTER INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS Y COLOCACIÓN.	PZA	2.00	5	6,184.13	\$	12,368.26
36	COCINETA DE 1.73 M.L., FABRICADA CON MELAMINA DE 16MM. COLOR NUEZ DE HAYA CON 4 ALACENAS DE 60 CMS DE ALTURA, CON PUERTA DE 43 CMS CADA UNA Y 3 GABINETES DE 70 CMS DE ALTURA, UNO CENTRAL CON DOS PUERTAS DE 43 CMS Y DOS LATERALES CON UN CAJÓN Y PUERTA EN CADA UNO, INCLUYE: INSTALACIÓN, JALADERAS, CURVAS, CUBIERTA DE LINEA CLÁSICA COLOR COCOA LATHERY, TARJA DE ACERO INOXIDABLE, 1 PILETA MODELO C-100 MARCA BERMES, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO MODELO 3709C, MARCA DICA, INCLUYE KIT DE CESPOL MATERIAL HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS Y COLOCACIÓN.	PZA	1,00	\$	23,692 25	\$	23,692.25
7	COCINETA DE 2.19 M.L. FABRICADA CON MELAMINA DE 16MM COLOR NUEZ DE HAYA, CON 4 ALACENAS DE 60 CMS DE ALTURA, CON PUERTA DE 55 CMS CADA UNA Y 3 GABINETES DE 70 CMS DE ALTURA, UNO CENTRAL CON DOS PUERTAS DE 55 CMS Y DOS LATERALES CON UN CAJÓN Y PUERTA EN CADA UNO, INCLUYE INSTALACIÓN, JALADERAS CURVAS, CUBIERTA DE LÍNEA CLÁSICA COLOR COCOA LATHERY, TARJA DE ACERO INOXIDABLE, 1 PILETA MODELO C-100 MARCA BERMES, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO MODELO 3709C, MARCA DICA, INCLUYE KIT DE CESPOL MATERIAL, HERRAMEINTA, MANO DE OBRA DESPERDICIOS, ACARREOS Y COLOCACIÓN.	PZA	1.00	S	29,435,93	S	29,435,93
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA O REPIZA PARA ATENCION ALUMNOS CON DOBLE NARIZ, DE AGLOMERADO FORRADO CON LAMINA PLASTIFICADA WILSON DOOR EN COLOR DETERMINADO POR SUPERVISION DE 50 CM DE ANCHO. APOYADA SOBRE MURO DE LADRILLO (VER DETALLES EN PLANOS), INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO NECESARIO, MENSULAS PARA SOPORTE, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	12 40	S	2,134,35	S	26,465,94
9	GABINETES DE 2 465 M.L. DE LARGO DE MELAMINA DE 16 MM COLOR NUEZ DE HAYA O SIMILAR, BAJO PRETIL DE MATERIAL EN SALA DE MAESTROS. QUE CONSTA DE UN GABINETE CENTRAL CON DOS PUERTAS DE 41 CMS DE ANCHO Y 70 CMS DE ALTURA Y 2 GABINETES LATERALES CON PUERTAS. DOBLES DE 41 CMS Y DOS CAJONES DE 41 CMS DE ANCHO CADA UNO. INCLUYE INSTALACIÓN, JALADERAS CURVAS, TARJA DE ACERO INOXIDABLE, 1 PILETA C/ESCURRIDERO MODELO C-101 MARCA BERMES. LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO MODELO 3709C MARCA DICA INCLUYE KIT DE CESPOL. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. DESPERDICIOS, ACARREOS Y COLOCACIÓN	PZA	1.00	S	17,961,61	\$	17,961.61
					SUMA	\$	109,923.99
0	INSTALACION HIDRAULICA Y S SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO			-	2 655 60		2.055.53
0	CADET PRO NH EL BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD . INC.: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.	PZA	1.00	S	3,655,56	S	3,655,56
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD LINEA ECONOMICA (MOD VERACRUZ), INCLUYE LLAVE ANGULAR FIG. 401. MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FLACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREOS.	PZA	1.00	\$	2,701,39	5	2,701.39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. PARA FLUXOMETRO, BLANCO, MODELO OLIMPICO, MARCA IDEAL ESTANDARD, INCLUYE ASIENTO DE PLASTICO, PIJAS, CUELLO DE CERA, SELLADO, PRUEDAS MATERIALES	PZA	7.00	5	4,319,96	\$	30,239,72



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA WC, DE LA MARCA HELVEX MOD. 110-38. CROMADO DE LINEA. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD CON CHALECO VERDE TODO EL PERSONAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE FIJACION AL WC, FLETES, ACARREO Y ELEVACION EN CUALQUIER NIVEL Y POR CUALQUIER MEDIO, ALINEADO Y NIVELADO, PRUEBAS.	PZA	7.00	\$	4,057.00	5	28,399.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD mod. niagara CON CESPOL INTEGRAL, INCLUYE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, Y ACARREOS.	PZA	2.00	S	2,867.43	S	5,734,86
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PALANCA VISIBLE PARA MINGITORIO CAT. 285-19 MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN. PRUEBAS, MATERIALES MENORES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2 00	S	4,057.00	S	8,114.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN DE SOBREPONER DE CEJA ANCHA. MARCA IDEAL ESTÁNDAR, MODELO CADET O SIMILAR, INCLUYE LLAVES ANGULARES FIG. 401, CESPOL CROMADO MARCA URREA FIG. 207, LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX FIG. TV-105, MANGUERAS COFLEX, DESPERDICIOS.	PZA	4.00	S	3,902 26	\$	15,609 04
SUMINSTRO E INSTALACION LAVABO OVALÍN CHICO BLANCO, MCA IDEAL ESTANDAR, INCLUYE, LLAVE ECONOMIZADORA MCA HELVEX MOD TV-105 CESPOL BRONCE CROMADO, CHAPETON DE BRONCE CROMADO, FIJACION, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREOS PRUEBAS.	PZA	4.00	S	3,833.35	\$	15,333.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA SATINADA DE APOYO MARCA HELVEX CROMADA DE 61.0 CMS MODELO 8-610-S, DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISION, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2 00	\$	914 07	\$	1,828 14
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MODUMEX LINEA LEEDER. MODELO INSTITUCIONAL CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPLIDE 12.7 MM. ESP.EN COLOR DEFINIDO EN OBRAINCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE CAL. # 12. AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, EN SANITARIOS, HOMBRES Y MUJERES, PUERTAS, PILASTRAS, TORNILLERIA, AGARRADERAS, BISAGRAS, ANCLAS Y CERRADURAS. SISTEMA DE FIJACION A PISO CITAQUETE METALICO 5/8°, BARRA MAQUINADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/8° DE DIAMETRO, TIPO 303 CON FUNDA Y CHAPETON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15 00	\$	5,029,16	S	75,437.40
FORJADO DE BASE PARA VERTEDERO CON LADRILLO DE LAMA DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 13, RECUBIERTA CON AZULEJO DE 1RA EN AREAS EXTERIORES, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, EMBOQUILLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	S	2,119 82	\$	4,239,64
CANAL DE DESAGUE EN SANITARIOS. DE 12.0 X 12.0 CM DE SECCION INTERIOR, FORJADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN. RECUBIERTO CON LOSETA CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD IGUAL AL DEL AREA CONTIGUA, JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	ML	1.50	\$	542.74	\$	814 15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL BOTE DE P.V.C. CON REJILLA INC. MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO.	PZA	6.00	S	344.50	\$	2,067,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA, MARCA URREA FIG. 22 DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.	PZA	6 00	s	671,97	\$	4,031.82
SUMINSTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CHORRO CROMADA CON ROSCA PARA MANGUERA DE 13 M DE DIAMETRO, MCA URREA, FIG. 19CR INCLUYE- MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS LIMBIEZA MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS	PZA	2 00	\$	529.20	\$	



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

No.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 X 25. Marca TEKA INCLUYE CESPOL PVC. CONTRA Y REJILLA CROMADA, LLAVES CUELLO DE GANSO MCA HELVEX, HM-38 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS.	PZA	2 00	\$	5,486.61	\$	10,973.2
					SUMA	\$	210,236.76
	LIMPIEZA DE OBRA						
56	LIMPIÈZA DE PISOS DE CERÁMICA CON AGUA Y JABON.	M2	596.00	\$	9.89		5,894.44
57	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN MUROS CÓN AGUA Y JABON	M2	103.36	\$	9.89		1,022.2
58	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y ESPEJOS CON AGUA Y JABÓN, 2 CARAS.	M2	574.89	\$	10.70		6,151.33
59	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABÓN.	PZA	17.00	5	43.00	-	731.00
					SUMA	\$	13,798.9
50	BANQUETAS PERIMETRA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN EXTERIORES ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS INCLUYE CRUCETAS HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA.	M2	108.00	\$	14.98	\$	1,617,84
61	LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCIÓN, JUNTA Y RETIRO.	M2	108.00	S	18.00	\$	1,944 0
32	DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS. CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	108.00	\$	63.09	\$	6,813.7
53	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJÓN POR CUALQUIER MEDIO. MATERIAL TIPO B". DE 0 A 200 M DE PROFUNDIDAD. EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. TRAPALEOS. MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO"	M3	64.80	\$	74.42	\$	4,822 4
34	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO A". DE 0 A 2 00 M DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUVE: AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. MEDIDO EN BANCO."	M3	18.40	S	161 63	\$	2,973 9
35	RELLENO COMPACTADO AL 99 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90% POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION Y ACARREOS.	M3	53.20	\$	349 80	S	18,609 3
56	MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1.5 CEM-ARENA DE RIO, INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA SIN CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	16.52	\$	1,506 87	\$	24,926.5
67	MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1.5 CEM-ARENA DE RIO, INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA UNA CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION PARA RECIBIR CONCRETO,, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	18.00	\$	1,788 27	\$	32,188.8
8	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1.3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	74.00	\$	139.34	\$	10,311.10
	D DE CONCRETO LAVADO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM³, T.M.A. 3/4. 0 10 M DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS DE 2.00 X 2.00 MTS. LUYE TRAZO NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, JA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON DCHA DE PELO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA COLADO, RADO, REMATES, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, TERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y MANO DE RA."	M2	108.00	S	368.47	\$	39,794.70
	RIADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS CON 50 Y 100 DE SECCION, INCLUYE SOLO: CIMBRA, DES SPERDICIOS Y ACARREOS(NO INCLUYE CON	ML.	74.00		54 69	\$	4.04
	HAT BEING THE PARTY OF THE PART	THE PARTY	TOT FRANCE	400	NO ASSESSMENT OF THE	MITTERS.	Name of Persons and Persons are not the Person



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

0.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
	MACHUELO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM*, CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.40 M., INCLUYE: CIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	74.00	\$	394.81	\$	29,215 94
2	FORJADO DE ESCALONES DE 30 CMS. DE HUELLA Y 17 CMS. DE PERALTE A BASE DE LADRILLO DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, TERMINADO APALILLADO, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, BOLEADO EN ARISTAS, LIMPIEZAS, Y ACARREOS.	ML	12.00	\$	258.30	S	3,099 60
	FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS FABRICADO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4 HECHO EN OBRA DE 0.10 MT. DE ESPESOR PROMEDIO DANDO PENDIENTE DEL 10%. INCLUYE: HERRAMIENTAS, ACABADO RAYADO, CIMBRA DESCIMBRA, MANO DE OBRA, REMATE EN PISO Y BANQUETA, ACARREOS	M2	8.00	\$	340.05	\$	2,720.40
	SUMINISTRO Y CÓLOCACION DE CENEFA DE CERAMICA MCA. STA. JULIA 15 X 30 CM EN BANQUETAS, DE CERAMICA DE COLOR AZUL REY SIMILAR AL EXISTENTE. ASENTADA CON CEMENTO CREST INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	58 80	S	263.35	\$	16,660 98
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE, INCLUYE: MATERIAL, CAPA VEGETAL DE 15 CMS., RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA , TENDIDO. , MANIOBRAS, FLETES, NIVELADO. ACARREOS DENTRO FUERA DE LA OBRA, PODADAS NECESARIAS, HERRAMIENTA	M2	78.90	\$	118.31	\$	9,334 66
					SUMA	\$	209,081.28
	INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO		20.00	S	981.82		29.454 60
	APARENTE VISIBLE. CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 13,19 Y 25 MM DE DIÁMETRO INCLUYE 1 MT. TUBO ZAPA DE 3/8, 2 CONECTORES TIPO ZAPA CON 3 HILOS DE CABLE CAL. 14 ENTRE SALIDA Y GABINETE DE LUMINARIA. CODOS. COPLES. CONECTORES. CABLE DE COBRE VINANEL THW-LS MCA CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CAL. 12. CAJAS CUADRADAS Y TAPAS GALVANIZADAS. MATERIAL DE FIJACION. SOPORTERIA COLGANTE A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 3/4 X 3/16, CARGA, PERNO Y TUERCA HYLTI DE 1/4 Y MANO DE OBRA	SAL	30 00	7	901.02	9	29,434 00
7	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, OCULTA, CON TUBERIA CONDUIT PVC USO PESADO Y CONEXIONES CONDUIT PVC USO PESADO, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THY-LS 900 MCA CONDUMEX. O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	SAL	19.00	\$	732 27	\$	13.913.13
8	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA PVC USO PESADO Y CONEXIONES CONDUIT PVC USO PESADO, DE 13 MM DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 12, ACCESORIOS QUINZIÑO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: CODOS. COPLES. CONECTORES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREQS A CUALQUIER NIVEL.	SAL	15.00	\$	765.18	\$	11,477.70
	SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR DE ESCALERA, OCULTA, CON TUBERIA PVC USO PESADO, Y CONEXIONES CONDUIT PVC USO PESADO, DE 13 MM DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 12, ACCESORIOS OUINZIÑO, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: CODOS. COPLES, CONECTORES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	SAL	11.00	5	792.20	S	8,714.20



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA ETAPA)

81	CONCEPTO SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA, CONTUBERIA PVC USO PESADO DE 13 Y 19, CONEXIONES DE PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, TAPAS REALZADAS GALVANIZADAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CATALOGO M-5250, TAPA, INCLUYE: PLACA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN PLACA, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA. CONTUBERIA PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, TAPAS REALZADAS GALVANIZADAS, CONTACTO CON	SAL	20.00	\$ 843.52	\$	16,870.40
	TUBERIA PVC USO PESADO DE 13Y 19, CONEXIONES DE PVC USO PESADO DE 13 Y 19 MM DE DIAMETRO CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12, CAJAS	SAL	11.00			
	PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) (BAÑOS) INCLUYE: PLACA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN PLACA, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.		11,00	\$ 1,147 93	\$	12,627.23
	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE : LUMINARIÓ FLUORESCENTE TIPO DE EMPOTRAR MCA TECNOLITE CAT. YD-222/B CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DDE-26W INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS	PZA	25 00	\$ 1,254 36	\$	31,359.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : ARBOTANTE DE PARED TIPO FLUORESCENTE T: TOULON MCA. TECNOLITE CAT. H-1200/S DE SOBREPONER CON 1 LÁMPARA FLUORESCENTE TIPO DS26W. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y ACARREOS	PZA	3.00	\$ 1,378 37	\$	4,135 11
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PARABOLICA MCA. HIGHL LUMEN MOD HIGH SIDER DE 27 CELDAS Y 3 TUBOS FLUORESCENTES TS DE 28 WATTS, 127V, CAT. HLL- EHS2724328 INC. SOPORTERIA. MATERIALES MENORES. PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y ACARREOS Y ANDAMIOS.	PZA	44 00	\$ 2,682.56	\$	117,152.64
85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PARABOLICA MCA. HIGH- LUMEN MOD. HIGH SIDER DE 18 CELDAS Y 3 TUBOS FLUORESCENTES T5 DE 14 WATTS, 127 V. CAT. HLL- EHS1822314 INC. SOPORTERIA, MATERIALES MENORES. PRUEBAS, DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y ACARREOS Y ANDAMIOS.	PZA	2 00	\$ 2,102.30	\$	4,204.60
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION (CB) MARCA BTICINO CAT. BTN41M16030F. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MEGATIKER DE 3 X 160 AMPERES, MARCO M1 160N. INCLUYE: CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN PUERTA DE TABLERO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	PZA	1,00	\$ 19,243.99	\$	19,243 99
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ; CENTRO DE CARGA (A.A.) MARCA BTICINO CAT, BTN103L8S 1F, 3H, CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 X 100 AMPERES, INCLUYE: CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN PUERTA DE TABLERO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	PZA	3 00	\$ 2,414.73	S	7.24479
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : CENTRO DE CARGA (A.A.) MARCA BTICINO CAT, BTN311.125 3F, 4H, CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 X 125 AMPERES. INCLUYE. CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN PUERTA DE TABLERO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	PZA	1,00	\$ 3,054.71		3,054,71 CION DE
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 30 AMP. CAT. BTN1/15-30, MARCA BTICINO, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA	PZA	16 00	\$ 263 49	\$	4.21584
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO OO DE 3 POLOS. 40 AMP. CAT. BTN3/40, M. CONEXIÓN MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE O	PZA	2.00		\$	2,162.42
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR QO DE 2 POLOS 15 A 30 AMP CAT BTN2/15/30.	PZA	16.00	\$ 606.88		
30			The state of	K THE BOOK		



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

No.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 40 A 50 AMP CAT. BTN2/40-50, MARCA BTICINO, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$	606.88	\$	1,820.64
					SUMA	\$	297,360.48
	VOZ Y DATOS	CAL	24.00	-	520.80	•	16.144.80
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: SALIDA PARA VOZDATOS Y VIDEO. INCLUYE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA CON TAPA REALZADA GALV. DE 19 MM., TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19 MM. DE DIAMETRO, CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA LA TUBERÍA DEBERÁ DEJARSE GUIADA Y LIMPIA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16 INCLUYE MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, NO INCLUYE CABLE.	SAL	31.00	\$	520.80	3	10,144.00
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES (ESCALERILLA) DE LA MARCA CABLOFIL. CAT. CF105/100EZ, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, Y DE UNION (GRAPAS Y TORNILLERIA). SOPORTES, CONEXIONES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA.	TMO	16 00	\$	1,100 54	\$	17 608 64
95	SUMINISTRO Y COCOCACION DE CAJA GALVANIZADA PARA CONEXIONES DE COMPUTO Y ELECTRICAS CON TAPA ABATIBLE MARCA HUBBELL MODELO HPW35FBS CON TAPA MODELO HPW35FBDS INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, EXCAVACION Y MANO DE OBRA	PZA	5 00	\$	5,518.92	\$	27,594.60
96	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM. DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	120 00	\$	103.94	\$	12,472.80
97	FORJADO DE REGISTRO DE 0.90X0.60X0.90 MTS A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1.3. APLANADO APALILLADO INTERIOR. TAPA COLADA CON CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2º EN DOS SECCIONES. INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES. ACARREOS, EXCAVACION, FILTRO DE GRAVA DE 10 CMS. DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZΑ	2.00	\$	3,791.29	\$	7,582.58
98	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO CON MEDIDAS DE 80X50X50 CM. HECHO A BASE DE LADRILLO DE LAMA , APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMARE 1:4. CON MARCO Y CONTRAMARCODE FIERRO ANGULO DE 2. FONDO ANTICORROSIVO Y TAPA DE CONCRETO. FONDO DE GRAVA, EXCAVACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA"	PZA	1 00	S	2,487.53	\$	2,467,53
		No.			SUMA	\$	83,870.95
	AIRE ACONDICIONADO Y E		CONTRACTOR OF	4	155		
99	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.	ML	20.00	\$	71.50	\$	1,430 00
100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 25 MM DIAM. INC CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS	ML	30 00	S	74.58	\$	2,237.40
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE FO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 50 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.	ML	30 00	\$	210 01	S	6,300 30
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	80.00	\$	132 24	\$	10,579.20
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL	ML	25.00	\$	171.00	\$	4,275 00
	4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

lo.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
04	SUMINISTRO Y CÓLOCACION DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB. LL Y/O LR-29 DE 3/4 DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS."	PZA	12.00	S	134.85	\$	1,618 20
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET OVALADO SERIE 9 CAT. LB. LL Y/O LR-39 DE 1 DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	8,00	\$	173,62	\$	1,388 96
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES MENORES DE FIJACION Y MANO DE OBRA.	ML	16 00	\$	64 42	\$	1,030.72
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	PZA	32 00	\$	45 11	\$	1,443.57
08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 19 MM DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$	73.63	\$	294.5
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA CON ROSCA DE 25 MM DE DIAMETRO	PZA	2 00	\$	112.78	\$	225 50
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA TIPO T, CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO DE 19 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: REDUCCIÓN BUSHING DE 25 A 19 MM.	PZA	6 00	\$	195.81	S	1,174.86
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO. 8 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.	ML	180 00	\$	42.35	\$	7,623.00
12	SUMINISTRO È INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE NO 12 AWG MCA CONDUMEX O VIACON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA	ML	180.00	\$	163.42	\$	29,415.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS, ANTIFLAMA, CALIBRE Nº 10, MARCA CONDUMEX, INCLUYE DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	240 00	\$	196 16	\$	47,078 4
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS, ANTIFLAMA, CALIBRE Nº 6 AWG, MARCA CONDUMEX, INCLUYE DESPENDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	240 00	S	58 07	S	13,936 8
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES. CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	120.00	\$	222 82	S	26,738.40
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT STYLUS DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE. INCLUYE FUNDORADORA MOD 2MCX524 Y CONDENSADORA MOD 2TTB024A1000B CON CAPACIDAD DE (24 000 BTUS) 2 T.R CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/1/60, FLETES, ACARREOS MANIOBRAS. ELEVACIONES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$	37,107.41	\$	37,107.4
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT STYLUS DE EXPASION DIRECTA MARCA TRANE. INCLUYE EVAPORADORA MOD 2MCX512 Y CONDENSADORA MOD. 2TTB0012A1000B CON CAPACIDAD DE (12 000 BTUS) 1 T.R. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/1/60, FLETES ACARREOS, MANIOBRAS ELEVACIONES Y MANO DE OBRA.	PZA	10 00	\$	35,410 53	S	354,105.3
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT STYLUS DE EXPASION DIRECTA MARCA TRANE. INCLUYE EVAPORADORA MOD 2MCX536 Y CONDENSADORA MOD 2TTB036A1000B CON CAPACIDAD DE (36.000 BTUS) 3 T.R. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/1/60 FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS ELEVACIONES Y MANO DE OBRA.	PZA	2 00	\$	44,547 60	S	89,095.20
119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT STYLUS DE EXPASION DIRECTA MARCA TRANE, INCLUYE EVAPORADORA MOD. 2MCX518 Y CONDENSADORA MOD. 2TTB0018A1000B CON CAPACIDAD DE (18 000) CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/1/60, FLETES, ACAF ELEVACIONES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$	35,847.80	\$	107,543.4



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

0.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION PARA INTERCONEXION ENTRE EVAPORADORA PISO TECHO Y CONDENSADORA EN AZOTEA A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO L" AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX, INCLUYE CONEXION, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, SOLDADURA DE PLATA, REFRIGERANTE R-22, MANO DE OBRA Y EQUIPO. LA DISTANCIA NO MAYOR A 10 MTS ENTRE LA UNIDAD CONDENSADORA Y LA EVAPORADORA."	PZA	16 00	\$	5,182.41	\$	82,918.56
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.10 MT. DE ESPESOR, CONCRETO FC-200 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA. MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA	M2	16 00	\$	435.38	S	6,966.08
						\$	834,526.39
	SISTEMA DE PARARRA	YOS.					
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DÉSNUDO TIPO AAC CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE ACARREOS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	130.00	\$	74.70	\$	9,711.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO SEMIAISLADO TIPO ACSR" PARA 15 KV CALIBRE 30 AWG. MCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE. FLETE, ELEVACION. MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION. HERRAMIENTAS. EOUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS. CATENARIA Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)."	ML	15 00	S	172 95	\$	2,594 25
24	SUMINISTRÓ É INSTALACION DE SISTEMAS DE FIJACIÓN FORMADO POR TAQUETE + PIJA 14 X 2" JGO, ABRAZADERAS DE ALUMINIO TIPO OMEGA PARA CAL. 3/0, INCLUYE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	125 00	\$	28 99	\$	3,623 75
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES A TOPE CABLE-CABLE PARA CALIBIO MICA, BURNDY O DELTA INCLUYE MATERIALES MENORES. HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2 00	\$	188 10	\$	376.20
:6	SISTEMAS DE TIERRA TIPO "V". INCLUYE PRÔTECCIÓN CATODICA, TRATAMIENTO QUÍMICO Y MATERIAL HIGROSCÓPICO, REGISTROS DE TUBO DE CONCRETO DE 12" CON TAPA. EXCAVACIÓN, RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	PZA	2 00	\$	6,396 34	\$	12,792 68
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA DE PARARRAYOS REACTIVO PAT. 150885 MARCA PARARRAYOS ESPECIALES QUE INCLUYE BASE Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$	3,600.15	\$	10,800 45
						\$	39,898.33
_	OBRA EXTERIOR	PER S			-		
	ANDADORES	140	50.00		44.00	-	200.04
8	TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS PROYECCION DE CUBIERTA ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE. PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	58 00	3	14,98	\$	868.84
29	LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE RECOLECCION. JUNTA, RETIRO FUERA, DENTRO DE LA OBRA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PROYECCION DE CUBIERTA)	M2	58 00	\$	18 00	S	1,044,00
0	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 40 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PROYECCION DE	M2	58.00	\$	95.45	\$	5,536.10 TR
1	CUBIERTA) EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO. MATERIAL TIPO B°, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS. MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EM BANCO:	M3	34 80	\$	74 42	\$	2,589 82
2	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO MATERIA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFINE DE TALUDES Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUNA DE LA OBRA NEJIGADO POR LA SUPERVISION MEDIDO FRANCO.		12.80	\$	161.63	\$	
10-							
	/ // /				of the latest in	*	



CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017
DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

No.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE
133	MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1.5 CEM-ARENA DE RIO,INCLUYE; MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA SIN CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.16	\$	1.473 78	S	12,026.04
134	MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1.5 CEM-ARENA DE RIO.INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA UNA CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION PARA RECIBIR CONCRETO., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.40	\$	1,788 27	S	15,021.47
135	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 0.10 M DE ESPESOR X 0.40 M DE ANCHO PROMEDIO INCLUYE NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	46.00	\$	139.34	\$	6,409.64
136	RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA AL 90% POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL. PRUEBAS DE COMPACTACION Y ACARREOS.	M3	54.60	\$	349.80	\$	19,099.08
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA DE CERAMICA MCA. STA. JULIA 15 X 30 CM. EN BANQUETAS, COLOR AZUL REY AL EXISTENTE, ASENTADA CON CEMENTO CREST INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	38 60	S	283 35	S	10,937.31
138	PISO DE CONCRETO LAVADO HECHO EN OBRA F'C-200 KG/CMP, T.M.A. 3/4. DE 0 10 M DE ESPESOR. COLADO EN CUADROS DE 200 X 200 MTS INCLUYE. TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO. AGUA DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA."	M2	58.00	S	368.47	S	21,371.26
139	FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS, CON 5.0 X 10.0 CM DE SECCION INCLUYE SOLO CIMBRA DESCIMBRA GOTERO FORJADO. DESPERDICIOS Y ACARREOS (NO INCLUYE CONCRETO).	ML	56 60	\$	54.69	\$	3,095.45
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE, INCLUYE MATERIAL, CAPA VEGETAL DE 15 CMS. RIEGO Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA TENDIDO, MANIOBRAS, FLETES, NIVELADO, ACARREOS DENTRO FUERA DE LA OBRA PODAS NECESARIAS, HERRAMIENTA	M2	56 80	S	118.31	\$	6,720.01
					SUMA	\$	106,787.88
141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION DE EDIFICIO, INCLUYE: 4 CONDUCTORES DE	ML	20.00	\$	660.52	\$	13,210.40
	ALUMINIO CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2LS XLP CAL 4/0 AWG, MARCA STABILOY, MAS 1 CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS CAL 4 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, CONECTORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA						
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO TIPO I-LINE DE 3 POLOS DE 100 A 150 AMPERES, MARCA SOUARE D. CAT. HDA36100-150, INCLUYE PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS	PZA	1.00	\$	9,524 74	S	9.524.74
143	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 64 MM DIAM. INCLUYE; CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	ML	20.00	S	112.94	S	2,258 80
4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM. DIAM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIETA MANO OS OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	ML	20 00	S	84.35	\$	1
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE JALCREO F C=100 KI ENCOFRADO DE 20 X 20 CMS HECHO E OBRA, INCLUYE		1.00	\$	2,846.89	\$	2
	ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE BRA		-				
	ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE PRA		MALES FOR		-		E31472
50/0			Market Street		mak A AA		




CONCURSO: CONC-003-CGDM-2017

DEPENDENCIA: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA

No.	CONCEPTO	U	CANT		P.U.		IMPORTE		
146	EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M. DE PRFUNDIDAD INC. AFINE DE FONDOS Y TALUDES. RELLENO Y COMPACTACION RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	20,00	S	303.90	\$	6,078,00		
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO RMTB-3 DE 1 16X1.16X1.16 MTS. CON ARO Y TAPA EMBISAGRADA 84-B. MARCA CENMEX. INCLUYE: FONDO DE GRAVA, EXCAVACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	-1.00	\$	11,406.78	\$	11,406,78		
148	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO CON MEDIDAS DE 60 X 60 X 80 CM. HECHO A BASE DE LADRILLO DE LAMA, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE 1:4 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO DE 2", FONDO ANTICORROSIVO Y TAPA DE CONCRETO. TAPA PINTADA CON ESMALTE, FONDO DE GRAVA, EXCAVACION, CIMBRA MATERIAL Y MANO DE OBRA."	PZA	1.00	S	3,330.17	\$	3,330.17		
					SUMA	\$	50,342.78		
	RESUMEN	The second							
	EDIFICIO ADMINISTRAT	IVO	Load	ROX IT					
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBANILERIA									
PINTURA									
ALUMINIO Y HERRERIA									
RECUBRIMIENTOS CERAMICOS CARPINTERIA									
								INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA LIMPIEZA DE OBRA BANQUETAS PERIMETRALES INSTALACION ELECTRICA	
13,798.99									
209,081.28									
297,360.48 83,870.95									
VOZ Y DATOS AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS									
								SISTEMA DE PARARRAYOS. SUMA EDIFICIO ADMINISTRATIVO	
	OBRA EXTERIOR	SUM	A EDIFICIO ADI	VIIINIS	TRATIVO	\$	4,369,524.87		
	OBRA EXTERIOR	9 0	200100	ANIF	DADORES	•	106,787.88		
			INSTALACIO			\$	50,342,78		
	INSTALACION ELECTRICA SUMA OBRA EXTÉRIOR								
-			SUBTOTAL P			\$	157,130.66 4,526,655.53		
			DODIOTALF	-	V.A.(16 %)	-	724,264.88		
			TOTAL P			S	5.250.920.41		
TOTAL PRESUPUESTO							5,250,920		



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(DIAGRAMA DE BARRAS)

CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO OBRA UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO (SEGUNDA ETAPA).

